



ROMÂNIA

JUDEȚUL ILFOV COMUNA CLINCENI

romania2019.eu

CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA NR. 22

DIN DATA DE 24.02.2019

Consiliul local Clinceni, intrunit in sedinta ordinara in data de 27.02.2019, avand in vedere :

- Proiectul de hotarare initiat de Primarul comunei Clinceni
- Expunerea de motive a Primarului comunei Clinceni
- Raportul de specialitate intocmit de catre compartimentul „Proiecte, strategii de dezvoltare si patrimoniu
- prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile legii 10/1995 privind calitatea in constructii
- prevederile legii 50/1991 privind autorizarea executarii lucrilor de constructii(R)
- prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul cadrul ale documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fondurile publice , cu modificarile si completarile ulterioare;
- Avizul Comisiilor de specialitate nr. 1-3 ale CLC

In temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), lit. (c),(4) litera d), (6) litera a) pct 13 din Legea nr. 215/2001 (r)

HOTARASTE:

Art. 1. Se aproba documentatia tehnico-economica aferenta obiectivului de investitii de interes local : REPARATIE TEATRUL DE VARA – ELENA GHEORGHE – COMUNA CLINCENI „

Art.2. Primarul comunei Clinceni , prin compartimentele de specialitate , va aduce la indeplinire prezenta hotarare .

PRESEDINTE DE SEDINTA,
DI.SIMION ION



CONTRASEMNEAZA
SECRETAR
VLAD LILIANA

JUDETUL ILFOV

PRIMARIA COMUNEI CLINCENI

RAPORT DE SPECIALITATE

ITE Lucrari de reparatii la Teatrul de Vara Clinceni"

Avand in vedere ca Teatrul de vara Clinceni a fost construit cu mult timp in urma, in acest moment datorita uzurii si trecerii vremii acesta necesita reparatii pentru a se putea desfasura spectacole in conditii optime si de siguranta, conform notei de constatare nr. 4107/22.03.2019.

Astfel propun initierea unui proiect de hotarare in vederea dezbaterei si aprobarii in cadrul Consiliului Local a indicatorilor tehnico economici ai obiectivului de investitii "Lucrari de reparatii la Teatrul de Vara Clinceni"

- Desfacerea elem.de acoperis din materiale
Plastic

276.mp - 6,005.76lei

Invelitori la tribuna spectatori executate din
panouri portante usoare, tabla profilata cu miez
termoizolant, mont.pe pene metal. gros. 40mm

mp 287= 52,329.60lei

- Invelitori la scena executate din panouri
portante usoare, tabla profilata cu miez termoizolant,
mont.pe pene metal. gros. 40mm

mp 154 = 28,030.46 lei

- Pereti la scena executati din panouri
portante usoare, tabla profilata cu miez termoizolant,
mont.pe pene metal. gros. 40mm

mp 161 = 29,304.58lei

Confectii metalice diverse din profile laminate

mp 14= 5,902.00lei

- Schela metalica tubulara lucrari pe suprafete
verticale pina la 30 M inaltime inclusiv :

mp 600= 10,554.62 lei

cheltuieli directe si indirecte

TOTAL GENERAL (fara TVA) 157,150.77

TVA (19.00%) 29,858.65

TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) 187,009.41

Beneficiar:
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: Teatrul de vara Clinceni
 Obiectul: 01 Lucrari de reparatii
 Stadiul fizic: 01 Reparatii

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	RPC13C - Desfacerea elem.de acoperis din materiale plastice	mp	276.00000	21.76	6,005.76
			material:	0.00	0.00
			manopera:	21.76	6,005.76
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2	RCSI40A% - Invelitori la tribuna spectatori executate din panouri portante usoare, tabla profilata cu miez termoizolant, mont.pe pene metal. gros. 40mm	mp	287.50000	182.02	52,329.60
			material:	120.72	34,705.85
			manopera:	44.80	12,880.00
			utilaj:	16.50	4,743.75
			transport:	0.00	0.00
3	RCSI40A% - Invelitori la scena executate din panouri portante usoare, tabla profilata cu miez termoizolant, mont.pe pene metal. gros. 40mm	mp	154.00000	182.02	28,030.46
			material:	120.72	18,590.26
			manopera:	44.80	6,899.20
			utilaj:	16.50	2,541.00
			transport:	0.00	0.00
4	RCSI40A1% - Pereti la scena executati din panouri portante usoare, tabla profilata cu miez termoizolant, mont.pe pene metal. gros. 40mm	mp	161.00000	182.02	29,304.58
			material:	120.72	19,435.28
			manopera:	44.80	7,212.80
			utilaj:	16.50	2,656.50
			transport:	0.00	0.00
5	CL18A# - Confectii metalice diverse din profile laminate	m	145.00000	40.70	5,902.00
			material:	15.10	2,190.00
			manopera:	25.60	3,712.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
6	CB47A1 - Schela metalica tubulara lucrari pe suprafete verticale pina la 30 M inaltime inclusiv ;	mp	600.00000	17.59	10,554.62
			material:	2.23	1,338.62
			manopera:	15.36	9,216.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
1.22	1,435.18	76,260.01	45,925.76	9,941.25	0.00	132,127.02

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	0.3370 %	0.00	154.77	0.00	0.00	154.77
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		76,260.01	46,080.53	9,941.25	0.00	132,281.79
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	7,626.00	4,608.05	994.12	0.00	13,228.18
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		83,886.01	50,688.58	10,935.38	0.00	145,509.97
Beneficiu						
Profit	8.0000 %	6,710.88	4,055.09	874.83	0.00	11,640.80
T4 = T3 + Beneficiu		90,596.89	54,743.67	11,810.20	0.00	157,150.77
TOTAL GENERAL (fara TVA)						157,150.77
TVA (19.00%)						29,858.65
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						187,009.41

Ofertant,