



ROMÂNIA

Secret

JUDEȚUL ILFOV COMUNA CLINCENI
CONSILIUL LOCAL

romania2019.eu

HOTARAREA NR. 23

DIN DATA DE 24.02.2019

Consiliul local Clinceni, intrunit in sedinta ordinara in data de 27.02.2019, avand in vedere :

- Proiectul de hotarare initiat de Primarul comunei Clinceni
- Expunerea de motive a Primarului comunei Clinceni
- Raportul de specialitate intocmit de catre compartimentul „Proiecte, strategii de dezvoltare si patrimoniu
- prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile legii 10/1995 privind calitatea in constructii
- prevederile legii 50/1991 privind autorizarea executarii lucrilor de constructii(R)
- prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul cadrului de documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fondurile publice , cu modificarile si completarile ulterioare;
- Avizul Comisiilor de specialitate nr. 1-3 ale CLC

In temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), lit. (c),(4) litera d), (6) litera a) pct 13 din Legea nr. 215/2001 (r)

HOTARASTE :

Art. 1. Se aproba documentatia tehnico-economica aferenta obiectivului de investitii de interes local : „REPARATIE STRUCTURI LICEUL CU PROGRAM SPORTIV CLINCENI”

Art.2. Primarul comunei Clinceni , prin compartimentele de specialitate , va aduce la indeplinire prezenta hotarare .

PRESEDINTE DE SEDINTA,
DI.SIMION ION

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR
VLAD LILIANA



**ROMANIA
JUDETUL ILFOV
PRIMARIA COMUNEI CLINCENI**

**ITE Lucrari de reparatii fatade Liceul Sportiv Clinceni, Scoala si Gradinita Nr. 1 (centru),
Gradinita Nr. 1 (caltuna), Gradinita Olteni"**

Avand in vedere necesitatea desfasurarii in conditii optime si de calitate a activitatii educative in unitatile scolare din comuna Clinceni, in anul scolar 2018-2019 , propun initierea unui proiect de hotarare in vederea dezbaterii si aprobarii in cadrul Consiliului Local a indicatorilor tehnico economici ai obiectivului de investitii **"Lucrari de reparatii fatade Liceul Sportiv Clinceni, Scoala si Gradinita Nr. 1 (centru), Gradinita Nr. 1 (caltuna), Gradinita Olteni"**

TOTAL Reparatii la fatade (fara TVA) 416,116.28
TVA (19.00%) 79,062.09
TOTAL Reparatii la fatade (cu TVA) 495,178.37

Gradinita Nr. 1 (caltuna)

TOTAL GENERAL (fara TVA) 67,895.32
TVA (19.00%) 12,900.11
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) 80,795.43

Gradinita Olteni

TOTAL GENERAL (fara TVA) 42,181.54
TVA (19.00%) 8,014.49
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) 50,196.03

Scoala si Gradinita Nr. 1 (centru)

TOTAL GENERAL (fara TVA) 137,971.75
TVA (19.00%) 26,214.63
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) 164,186.38

Liceul Sportiv Clinceni

TOTAL GENERAL (fara TVA) 168,067.66
TVA (19.00%) 31,932.86
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) 200,000.52

Beneficiar: Primaria Clinceni
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: Lucrari de reparatii la fatade
 Obiectul: 01 Reparatii la fatade

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

In lei/euro la cursul **4.5 lei/euro** din data de **02/04/2019**

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3

CAPITOL I

I. Constructii si instalatii

2	4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	0.00
3	4.1.2	Rezistenta	416,116.28
		01 Liceul Sportiv Clinceni	168,067.66
		02 Scoala si Gradinita Nr. 1 (centru)	137,971.75
		03 Gradinita Nr. 1 (caltuna)	67,895.32
		04 Gradinita Olteni	42,181.54
8	4.1.3	Arhitectura	0.00
9	4.1.4	Instalatii	0.00
10	4.1.5	Alte categorii de constructii	0.00
TOTAL CAPITOL I			416,116.28

CAPITOL II

II. Montaj

12	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00
TOTAL CAPITOL II			0.00

CAPITOL III

III. Procurare

14	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00
15	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00
16	4.5	Dotari	0.00
17	4.6	Active necorporale	0.00
TOTAL CAPITOL III			0.00

CAPITOL IV

IV. Probe

19	6.2	Probe tehnologice si teste	0.00
TOTAL CAPITOL IV			0.00

TOTAL 01 Reparatii la fatade (fara TVA)	416,116.28
TVA (19.00%)	79,062.09
TOTAL 01 Reparatii la fatade (cu TVA)	495,178.37

In lei/euro la cursul **4.5 lei/euro** din data de **02/04/2019**

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3

Intocmit,

Beneficiar: Primaria Clinceni
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: Lucrari de reparatii la fatade
 Obiectul: 01 Reparatii la fatade
 Stadiul fizic: 03 Gradinita Nr. 1 (caltuna)

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	PJ11A1 - Desfacere tencuieli decorative fatada	mp	215.00000	25.60	5,504.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	25.60	5,504.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2	RTR1RC100D - Reparatii la tencuieli exterioare la fatade cu suprafata reparata de 5,1-10 mp	mp	215.00000	37.22	8,002.30
			material:	5.22	1,122.30
			manopera:	32.00	6,880.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
3	CN04A1 - Vopsitorii la exterior execut manual cu vinarom pe tencuieli driscuite	mp	745.00000	42.80	31,887.61
			material:	14.00	10,431.61
			manopera:	28.80	21,456.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4	CB47A1 - Schela metalica tubulara lucrari pe suprafete verticale pina la 30 M inaltime inclusiv ;	mp	745.00000	17.59	13,105.32
			material:	2.23	1,662.12
			manopera:	15.36	11,443.20
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
5	TRA01A05 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 5 km. \$	tona	6.00000	22.00	132.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	22.00	132.00

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
2.54	1,415.10	13,216.03	45,283.20	0.00	132.00	58,631.23

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	0.3370 %	0.00	152.60	0.00	0.00	152.60
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		13,216.03	45,435.80	0.00	132.00	58,783.83

Cheltuieli indirecte						
-----------------------------	--	--	--	--	--	--

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	1,321.60	4,543.58	0.00	13.20	5,878.38
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		14,537.63	49,979.38	0.00	145.20	64,662.21

Beneficiu						
Profit	5.0000 %	726.88	2,498.97	0.00	7.26	3,233.11
T4 = T3 + Beneficiu		15,264.51	52,478.35	0.00	152.46	67,895.32

TOTAL GENERAL (fara TVA)					67,895.32
TVA (19.00%)					12,900.11
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)					80,795.43

Intocmit,

Beneficiar: Primaria Clinceni
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: Lucrari de reparatii la fatade
 Obiectul: 01 Reparatii la fatade
 Stadiul fizic: 02 Scoala si Gradinita Nr. 1 (centru)

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	PJ11A1 - Desfacere tencuieli decorative fatada	mp	428.00000	25.60	10,956.80
			material:	0.00	0.00
			manopera:	25.60	10,956.80
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2	RTR1RC100D - Reparatii la tencuieli exterioare la fatade cu suprafata reparata de 5,1-10 mp	mp	428.00000	37.22	15,930.16
			material:	5.22	2,234.16
			manopera:	32.00	13,696.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
3	CN04A1 - Vopsitorii la exterior execut manual cu vinarom pe tencuieli driscuite	mp	1,524.0000	42.80	65,230.49
			material:	14.00	21,339.29
			manopera:	28.80	43,891.20
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4	CB47A1 - Schela metalica tubulara lucrari pe suprafete verticale pina la 30 M inaltime inclusiv ;	mp	1,524.0000	17.59	26,808.73
			material:	2.23	3,400.09
			manopera:	15.36	23,408.64
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
5	TRA01A05 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 5 km. \$	tona	10.00000	22.00	220.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	22.00	220.00

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
5.16	2,873.52	26,973.54	91,952.64	0.00	220.00	119,146.18

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	0.3370 %	0.00	309.88	0.00	0.00	309.88
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		26,973.54	92,262.52	0.00	220.00	119,456.06

Cheltuieli indirecte						
-----------------------------	--	--	--	--	--	--

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	2,697.35	9,226.25	0.00	22.00	11,945.61
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		29,670.89	101,488.77	0.00	242.00	131,401.66

Beneficiu						
Profit	5.0000 %	1,483.54	5,074.44	0.00	12.10	6,570.08
T4 = T3 + Beneficiu		31,154.44	106,563.21	0.00	254.10	137,971.75

TOTAL GENERAL (fara TVA)	137,971.75
TVA (19.00%)	26,214.63
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	164,186.38

Intocmit,

Beneficiar: Primaria Clinceni
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: Lucrari de reparatii la fatade
 Obiectul: 01 Reparatii la fatade
 Stadiul fizic: 01 Liceul Sportiv Clinceni

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	PJ11A1 - Desfacere tencuieli decorative fatada	mp	655.00000	25.60	16,768.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	25.60	16,768.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2	RTR1RC100D - Reparatii la tencuieli exterioare la fatade cu suprafata reparata de 5,1-10 mp	mp	655.00000	37.22	24,379.10
			material:	5.22	3,419.10
			manopera:	32.00	20,960.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
3	CN04A1 - Vopsitorii la exterior execut manual cu vinarom pe tencuieli driscuite	mp	1,651.0000	42.80	70,666.36
			material:	14.00	23,117.56
			manopera:	28.80	47,548.80
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4	CB47A1 - Schela metalica tubulara lucrari pe suprafete verticale pina la 30 M inaltime inclusiv ;	mp	1,651.0000	17.59	29,042.79
			material:	2.23	3,683.43
			manopera:	15.36	25,359.36
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
5	TRA01A05 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 5 km. \$	tona	11.00000	22.00	242.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	22.00	242.00

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
5.94	3,457.38	30,220.09	110,636.16	0.00	242.00	141,098.25
Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	0.3370 %	0.00	372.84	0.00	0.00	372.84
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		30,220.09	111,009.00	0.00	242.00	141,471.10

Cheltuieli indirecte	
-----------------------------	--

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	3,022.01	11,100.90	0.00	24.20	14,147.11
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		33,242.10	122,109.90	0.00	266.20	155,618.21

Beneficiu						
Profit	8.0000 %	2,659.37	9,768.79	0.00	21.30	12,449.46
T4 = T3 + Beneficiu		35,901.47	131,878.70	0.00	287.50	168,067.66

TOTAL GENERAL (fara TVA)	168,067.66
TVA (19.00%)	31,932.86
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	200,000.52

Intocmit,

Beneficiar: Primaria Clinceni
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: Lucrari de reparatii la fatade
 Obiectul: 01 Reparatii la fatade
 Stadiul fizic: 04 Gradinita Olteni

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	PJ11A1 - Desfacere tencuieli decorative fatada	mp	117.00000	25.60	2,995.20
			material:	0.00	0.00
			manopera:	25.60	2,995.20
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2	RTR1RC100D - Reparatii la tencuieli exterioare la fatade cu suprafata reparata de 5,1-10 mp	mp	117.00000	37.22	4,354.74
			material:	5.22	610.74
			manopera:	32.00	3,744.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
3	CN04A1 - Vopsitorii la exterior execut manual cu vinarom pe tencuieli driscuite	mp	480.00000	42.80	20,545.04
			material:	14.00	6,721.04
			manopera:	28.80	13,824.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4	CB47A1 - Schela metalica tubulara lucrari pe suprafete verticale pina la 30 M inaltime inclusiv ;	mp	480.00000	17.59	8,443.69
			material:	2.23	1,070.89
			manopera:	15.36	7,372.80
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
5	TRA01A05 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 5 km. \$	tona	4.00000	22.00	88.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	22.00	88.00

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
1.59	873.00	8,402.67	27,936.00	0.00	88.00	36,426.67
Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	0.3370 %	0.00	94.14	0.00	0.00	94.14
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		8,402.67	28,030.14	0.00	88.00	36,520.81

Cheltuieli indirecte

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	840.27	2,803.01	0.00	8.80	3,652.08
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		9,242.94	30,833.16	0.00	96.80	40,172.90

Beneficiu						
Profit	5.0000 %	462.15	1,541.66	0.00	4.84	2,008.64
T4 = T3 + Beneficiu		9,705.08	32,374.82	0.00	101.64	42,181.54

TOTAL GENERAL (fara TVA)						42,181.54
TVA (19.00%)						8,014.49
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						50,196.03

Intocmit,